



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ**

**19 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013
Αρ.Πρωτ: 167**

ΑΠΟΦΑΣΗ 90/2013

ΘΕΜΑ: Απευθείας ανάθεση για την εκτέλεση της εργασίας: «Συντήρηση Υποδομών Α Βάθμιας Εκπαίδευσης»

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Έχοντας λάβει υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ)
2. Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08
3. Τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α)
4. Την υπ' αριθ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β) απόφαση Υπ. Οικονομικών
5. Την υπ' αριθ. 377/2013 απόφαση του Διατάκτη
6. Τις υπ' αριθ. 73/2013 και υπ' αριθ. 126/2013 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής
7. Την ανάγκη που προέκυψε για την συντήρηση των υποδομών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Αγιάς

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Αναθέτουμε απευθείας την εργασία **«Συντήρηση Υποδομών Α Βάθμιας Εκπαίδευσης»** στον Τσιάρα Βάιο που εδρεύει στην Σωτηρίτσα, με ΑΦΜ 045092991 ΔΟΥ: Α' Λάρισας, έναντι αμοιβής **15.000,00 €** με το Φ.Π.Α., σύμφωνα με την κάτωθι Τεχνική Περιγραφή της εργασίας και τον ακόλουθο Προϋπολογιστικό Πίνακα:

Τεχνική Περιγραφή Εργασίας

Η παρούσα αφορά στην εκτέλεση εργασιών που αφορούν την συντήρηση των υποδομών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Αγιάς. Συγκεκριμένα προβλέπονται εργασίες επιδιόρθωσης και αποκατάστασης στέγης και στεγάστρων, χρωματισμών κτιριακών υποδομών, εργασίες προετοιμασίας και επιδιόρθωσης τοίχων και κουφωμάτων, εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης γυψοσανίδων, εργασίες συντήρησης, επιδιόρθωσης σιδηρών κατασκευών (κάγκελα) και εσωτερικών κουφωμάτων (πόρτες) στα Σχολικά κτίρια, με τη χρήση των κατάλληλων υλικών τα οποία θα υποδειχθούν από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.

Για τις εργασίες χρωματισμών κτιριακών υποδομών, προετοιμασίας και επιδιόρθωσης τοίχων, συντήρησης και αποκατάστασης γυψοσανίδων, απαιτείται

εργασία με χειρονακτικά μέσα και χρήση κατάλληλων υλικών. Αναλυτικότερα πρόκειται να γίνουν οι εξής εργασίες:

- Προετοιμασία – Καθαρισμός τοίχων
- Καθαίρεση και επισκευή επιχρισμάτων
- Χρωματισμός εσωτερικών επιφανειών
- Αποξήλωση κατεστραμμένων γυψοσανίδων
- Χρωματισμοί γυψοσανίδων

Για τις εργασίες επιδιόρθωσης και αποκατάστασης στέγης και στεγάστρων, απαιτείται εργασία με χειρονακτικά μέσα και χρήση κατάλληλων υλικών. Αναλυτικότερα πρόκειται να γίνουν οι εξής εργασίες:

- Αποξήλωση κατεστραμμένων κεραμιδιών και αντικατάστασή τους με νέα
- Καθαίρεση επικίνδυνων ξύλινων υποστηριγμάτων στέγης και αποκατάσταση των εν λόγω τμημάτων
- Επιδιόρθωση – αποκατάσταση τμημάτων υδρορροών

Για τις εργασίες συντήρησης, επιδιόρθωσης σιδηρών κατασκευών (κάγκελα) και εσωτερικών κουφωμάτων (πόρτες) στα Σχολικά κτίρια, απαιτείται εργασία με χειρονακτικά μέσα και χρήση κατάλληλων υλικών. Αναλυτικότερα πρόκειται να γίνουν οι εξής εργασίες:

- Προετοιμασία – Καθαρισμός σιδηρών κατασκευών και πορτών
- Επιδιορθώσεις και τριψίματα σιδηρών κατασκευών
- Τοποθέτηση νέων σιδηρών στοιχείων όπου κριθεί απαραίτητο
- Επιδιορθώσεις, στοκαρίσματα και τριψίματα των εσωτερικών κουφωμάτων
- Χρωματισμός σιδηρών κατασκευών και εσωτερικών κουφωμάτων

Οι συγκεκριμένες εργασίες κρίνονται απαραίτητες για λόγους υγιεινής, αισθητικής και λειτουργικότητας των κτιριακών υποδομών του Δήμου Αγιάς

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Περιγραφή εργασίας	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη
Συντήρηση Υποδομών Α Βαθμιας εκπαίδευσης	Τεμ	1	12.195,12	12.195,12
Άθροισμα				12.195,12
Φ.Π.Α.			23,00 %	2.804,88
Γενικό Σύνολο				15.000,00

Ύστερα από τα ανωτέρω συντάχθηκε η παρούσα, η οποία υπογράφεται, αναρτάται στο διαδίκτυο, δημοσιοποιείται από την ιστοσελίδα του Δήμου Αγιάς και κοινοποιείται αρμοδίως.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Αντώνης Ν. Γκουντάρας