



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ**

**22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016
Αρ.Πρωτ.: 130**

ΑΠΟΦΑΣΗ 126/2016

ΘΕΜΑ: Απευθείας ανάθεση για την εκτέλεση της εργασίας: «Διάνοιξη κοίτης πλημμυρικής ζώνης Πηνειού ποταμού»

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Έχοντας λάβει υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ)
2. Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08
3. Τις διατάξεις του άρθρου 133 του Ν.4270/2014
4. Την υπ' αριθ. 234/2016 απόφαση του Διατάκτη
5. Την υπ' αριθ. 58/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
6. Την ανάγκη που προέκυψε για τις Εργασίες συντήρησης και διαμόρφωσης των πρηνών και την διάνοιξη της κοίτης του Πηνειού ποταμού στον Δήμο Αγίας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. **Εγκρίνουμε** τη μελέτη για την παροχή της Υπηρεσίας, σύμφωνα με την κάτωθι Τεχνική Περιγραφή της εργασίας και τον ακόλουθο Προϋπολογιστικό Πίνακα:

Τεχνική Περιγραφή Εργασίας

Η παρούσα αφορά στην εκτέλεση εργασιών που αφορούν την διάνοιξη της κοίτης του Πηνειού ποταμού στην θέση «Παλιοβόρια», όπως και την διαμόρφωση και αποκατάσταση των πρηνών στην πλημμυρική ζώνη.

Η παραπάνω εργασία κρίνεται άμεση και αναγκαία, λόγω προβλημάτων καθιζήσεων και διαβρώσεων των πρηνών αλλά και των φερτών υλικών που μειώνουν την πλημμυρική ροή του ποταμού. Επίσης λόγω της διάβρωσης των πρηνών και των αναχωμάτων της πλημμυρικής ζώνης εκκυμαίνεται σοβαρός κίνδυνος για πλημμυρικά φαινόμενα σε περίπτωση αυξημένης ροής στον Πηνειό ποταμό.

Για την απομάκρυνση των πρηνών απαιτείται εργασία με χειρωνακτικά μέσα αλλά και με τη χρήση μηχανημάτων, όπως φορτωτής - εκσκαφέας, μικρό ανατρεπόμενο. Αναλυτικότερα πρόκειται να γίνουν οι εξής εργασίες:

- Χωματουργικές εργασίες εκσκαφής
- Εργασίες διάνοιξης, άρση καταπτώσεων, διαβρώσεων και φερτών υλικών
- Φορτοεκφόρτωση και μεταφορά υλικών εκσκαφής
- Διαμόρφωση πρηνών όπως και των αναχωμάτων του ποταμού, όπου έχουν υποστεί ζημιές ή μικρές παραμορφώσεις
- Επιχωματώσεις - Διαμορφώσεις κλίσεων

Οι παραπάνω εργασίες θα πραγματοποιηθούν με την συλλογή, μεταφορά και απόρριψη των υλικών σε σημεία που θα υποδείξει η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Περιγραφή εργασίας	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη
Γενικές εκσκαφές αποψίλωσης και καθαρισμού	Μ.Μ.	740,00	4,80	3.552,00
Εργασίες διάνοιξης και άρσης καταπτώσεων	Μ ³	630,00	5,20	3.276,60
Φορτοεκφόρτωση υλικών εκσκαφής	Μ ³	291,14	4,39	1.278,11
Διαμόρφωση πρανών όπως και των αναχωμάτων του ποταμού	Μ.Μ.	420,00	3,80	1.596,00
Διαμόρφωση κλίσεων - επιχωματώσεις	Μ.Μ.	480,00	3,50	1.680,00
Άθροισμα				11.382,11
Φ.Π.Α. 23,00 %				2.617,89
Γενικό Σύνολο				14.000,00

2. Αναθέτουμε απευθείας την εργασία: «**Διάνοιξη κοίτης πλημμυρικής ζώνης Πηνειού ποταμού**» στον **Αργυρακούλη Κωνσταντίνο** του Δημητρίου, με ΑΦΜ 028089939 – ΔΟΥ: Α' ΛΑΡΙΣΑΣ που εδρεύει στην Μ. Αλεξάνδρου 7 στη Λάρισα, έναντι αμοιβής **11.382,11 €** (πλέον Φ.Π.Α.).

Ύστερα από τα ανωτέρω συντάχθηκε η παρούσα, η οποία υπογράφεται, αναρτάται στο διαδίκτυο, δημοσιοποιείται από την ιστοσελίδα του Δήμου Αγιάς και κοινοποιείται αρμοδίως.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Αντώνης Ν. Γκουντάρας