



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ**

**15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012
Αρ. Πρωτ.: 137**

ΑΠΟΦΑΣΗ 123/2012

ΘΕΜΑ: Απευθείας ανάθεση για την εκτέλεση της εργασίας: «Εργασίες Καθαρισμού ρεμάτων»

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Έχοντας λάβει υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ)
2. Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08
3. Τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α)
4. Την υπ' αριθ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β) απόφαση Υπ. Οικονομικών
5. Την υπ' αριθ. 502/2012 απόφαση του Διατάκτη
6. Την υπ' αριθ. 78/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
7. Την ανάγκη που προέκυψε για τις εργασίες καθαρισμού των ρεμάτων του Δήμου Αγιάς.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Αναθέτουμε απευθείας την εργασία «**Εργασίες Καθαρισμού ρεμάτων**» στον Ρήγα Νικόλαο του Θεοδώρου που εδρεύει στην Μελιβοία, με ΑΦΜ 029814015 ΔΟΥ:ΑΓΙΑΣ, έναντι αμοιβής **6.027,00 €** με το Φ.Π.Α., σύμφωνα με την κάτωθι Τεχνική Περιγραφή της εργασίας και τον ακόλουθο Προϋπολογιστικό Πίνακα:

Τεχνική Περιγραφή Εργασίας

Η παρούσα αφορά στην εκτέλεση εργασιών που αφορούν τον καθαρισμό των ρεμάτων του Δήμου Αγιάς.

Η παραπάνω εργασία κρίνεται άμεση και αναγκαία, καθώς λόγω της βλάστησης και της εναπόθεσης φερτών και άλλων υλικών εντός των ρεμάτων, δημιουργούνται προβλήματα στην ομαλή ροή των όγκων νερού που μεταφέρει το κάθε ρέμα, με συνέπεια να υπάρχει κίνδυνος υπερχείλισης και πλημμυρικών φαινομένων.

Για τον καθαρισμό των ρεμάτων, την απομάκρυνση της βλάστησης και των φερτών υλικών και τη βέλτιστη διαμόρφωση της κοίτης και των πρηνών και των ρεμάτων απαιτείται εργασία με χειρωνακτικά μέσα αλλά και με τη χρήση μηχανημάτων, όπως φορτωτής - εκσκαφέας, μικρό ανατρεπόμενο. Αναλυτικότερα πρόκειται να γίνουν οι εξής εργασίες:

- Καθαρισμός της βλάστησης όπως: εκρίζωση μικρών δέντρων, θάμνων και άλλης φύτευσης.
- Εκσκαφή και καθαρισμός των φερτών υλικών όπως χώμα, χαλίκια κ.λ.π. και άλλων απορριμμάτων.
- Απομάκρυνση από τα ρέματα των υπολειμμάτων της φύτευσης, των απορριμμάτων και των προϊόντων εκσκαφής
- Διαμόρφωση της κοίτης και των πρανών των ρεμάτων, όπου έχουν υποστεί ζημιές ή μικρές παραμορφώσεις

Οι παραπάνω εργασίες θα πραγματοποιηθούν με την συλλογή, μεταφορά και απόρριψη των υλικών σε σημεία που θα υποδείξει η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Περιγραφή εργασίας	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη
Καθαρισμός ρεμάτων	Τεμ	1	4.900,00	4.900,00
Άθροισμα				4.900,00
Φ.Π.Α.			23,00 %	1.127,00
Γενικό Σύνολο				6.027,00

Ύστερα από τα ανωτέρω συντάχθηκε η παρούσα, η οποία υπογράφεται, αναρτάται στο διαδίκτυο, δημοσιοποιείται από την ιστοσελίδα του Δήμου Αγιάς και κοινοποιείται αρμοδίως.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Αντώνης Ν. Γκουντάρας