



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ
Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών

Αγιά, 08/01/2013
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 3

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 3/2013

ΘΕΜΑ: Απευθείας ανάθεση για την εκτέλεση του έργου: «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης δρόμου στην Τ.Κ. Μελιβοίας»

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Έχοντας λάβει υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 158 (παρ. 4, στοιχείο β' και παρ.7) του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ) και την εγκύκλιο 2/2007 του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν. 3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων»
3. Την υπ' αριθμ. ΕΔ2α/04/40/Φ.Ν.294/86 (ΦΕΚ 137/86 τεύχος Β') απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ «Καθορισμός ποσών για απευθείας ανάθεση μικρών έργων ή έργων συντήρησης», όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αρ. Δ17α/7/96/Φ.Ν.294/27.8.1992 (ΦΕΚ 547Β') όμοια
4. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του Π.Δ. 171/87, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Π.Δ. 229/99
5. Την ανάγκη που προέκυψε για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν στον δρόμο στην Τ.Κ. Μελιβοίας του Δήμου Αγιάς

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Αναθέτουμε απευθείας το έργο: **«Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης δρόμου στην Τ.Κ. Μελιβοίας»** στον **Μάκκα Αναστάσιο** του Μιχαήλ, που εδρεύει στην οδό Ρούσβελτ 24 στη Λάρισα, (ΑΦΜ:104412340, ΔΟΥ:Α' Λάρισα) έναντι αμοιβής **7.200,00 €** με το Φ.Π.Α., σύμφωνα με την κάτωθι Τεχνική Περιγραφή και τον ακόλουθο Προϋπολογιστικό Πίνακα:

Τεχνική Περιγραφή Έργου

Η παρούσα αφορά στην εκτέλεση εργασιών για την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν σε δημοτική οδό στον οικισμό της Μελιβοίας της Τ.Κ. Μελιβοίας του Δήμου Αγιάς. Εξαιτίας της διαβρωτικής δράσης των επιφανειακών υδάτων κατά τις πρόσφατες έντονες βροχοπτώσεις ο κεντρικός δημοτικός δρόμος υπέστη εκτεταμένη καθίζηση και υποσκαφή του υποστρώματος της οδού καθιστώντας τον δρόμο εξαιρετικά επικίνδυνο και μη προσβάσιμο από οποιοδήποτε όχημα. Η σοβαρότητα του προβλήματος είναι προφανής λόγω του κινδύνου κατάρρευσης όλου του οδοστρώματος σε μεγάλο βάθος στο ρέμα που υπάρχει κάτω από το δρόμο στο συγκεκριμένο σημείο, με συνέπεια την πρόκληση εκτεταμένων ζημιών.

Η αποκατάσταση των ανωτέρω ζημιών κρίνεται **άμεση και αναγκαία**, προκειμένου να αποτραπεί το ενδεχόμενο πρόκλησης σοβαρών τροχαίων και άλλων ατυχημάτων, να εξασφαλιστεί η ασφαλής διέλευση οχημάτων και πεζών και να αποκατασταθεί η προσβασιμότητα στον κεντρικό δρόμο του οικισμού της Τ.Κ. Μελιβοίας.

Πιο αναλυτικά οι εργασίες που απαιτούνται περιλαμβάνουν:

- Γενική εκσκαφή του εδάφους με χρήση μηχανικών μέσων με τη συσσώρευση των προϊόντων εκσκαφής,
- Σκυροδέτηση θεμελίων με σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20
- Κατασκευή λιθοδομής ανωδομών από αργούς λίθους με ασβεστοσιμεντοκονίαμα 1:2 ½ των 150kg τσιμέντου
- Διαμόρφωση όψεων της λιθοδομής με τη διαλογή των λίθων που τοποθετούνται στην ορατή επιφάνεια και την κατάλληλη επεξεργασία τους

Περιγραφή εργασίας	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη
1.Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την δημιουργία υπογείων κλπ χώρων	M3	47,50	4,10	194,75
2. Σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	M3	30,00	98,00	2.940,00
3. Κατασκευή λιθοδομής ανωδομών	M3	18,00	109,80	1.976,40
4.Διαμόρφωση όψεων λιθοδομών	M2	33,00	22,50	742,50
Άθροισμα				5.853,65
Φ.Π.Α.			23,00 %	1.346,34
Γενικό Σύνολο				7.200,00

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Αντώνης Ν. Γκουντάρας