



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ**

**10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015
Αρ.Πρωτ: 449**

ΑΠΟΦΑΣΗ 427/2015

ΘΕΜΑ: Απευθείας ανάθεση για την εκτέλεση της εργασίας: «Συντήρηση κτιριακών υποδομών σχολείων Α΄ Βάθμιας Εκπαίδευσης»

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Έχοντας λάβει υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ)
2. Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08
3. Τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α)
4. Την υπ' αριθ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β) απόφαση Υπ. Οικονομικών
5. Την υπ' αριθ. 354/2015 απόφαση του Διατάκτη
6. Την υπ' αριθ. 137/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
7. Την ανάγκη που προέκυψε για την συντήρηση των υποδομών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Αγιάς

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Αναθέτουμε απευθείας την εργασία **«Συντήρηση κτιριακών υποδομών σχολείων Α΄ Βάθμιας Εκπαίδευσης»** στον Κασίδα Αθανάσιο του Λεάνδρου που εδρεύει στην Αγιά, οδός 25^{ης} Μαρτίου 30, με ΑΦΜ 044020997 ΔΟΥ: Α΄ Λάρισας, έναντι αμοιβής **4.920,00 €** με το Φ.Π.Α., σύμφωνα με την κάτωθι Τεχνική Περιγραφή της εργασίας και τον ακόλουθο Προϋπολογιστικό Πίνακα:

Τεχνική Περιγραφή Εργασίας

Η παρούσα αφορά στην εκτέλεση εργασιών που αφορούν την συντήρηση των υποδομών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Αγιάς. Συγκεκριμένα προβλέπονται εργασίες επιδιόρθωσης και αποκατάστασης ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, επιδιόρθωσης και αποκατάστασης υδραυλικών εγκαταστάσεων, χρωματισμών κτιριακών υποδομών, εργασίες προετοιμασίας και επιδιόρθωσης τοίχων και κουφωμάτων, εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης γυψοσανίδων, εργασίες συντήρησης, επιδιόρθωσης σιδηρών κατασκευών (κάγκελα) και εσωτερικών κουφωμάτων (πόρτες) στα Σχολικά κτίρια, με τη χρήση των κατάλληλων υλικών τα οποία θα υποδειχθούν από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.

Αναλυτικότερα πρόκειται να γίνουν οι εξής εργασίες:

- Έλεγχος λειτουργίας και ασφάλειας ηλεκτρολογικής εγκατάστασης
- Αποξήλωση και αντικατάσταση φθαρμένων ηλεκτρικών γραμμών (καλωδιώσεων)
- Συντήρηση και αποκατάσταση στοιχείων ηλεκτροφωτισμού (πρίζες, λάμπες, διακόπτες, κλπ)
- Συντήρηση και αποκατάσταση ηλεκτρολογικών πινάκων

Για τις εργασίες συντήρησης της υδραυλικής εγκατάστασης, απαιτείται εργασία με χειρονακτικά μέσα και χρήση κατάλληλων υλικών. Αναλυτικότερα πρόκειται να γίνουν οι εξής εργασίες:

- Έλεγχος λειτουργίας σωληνώσεων ύδρευσης και αποχέτευσης
- Αποξήλωση και αντικατάσταση φθαρμένων σωληνώσεων

Για τις εργασίες χρωματισμών κτιριακών υποδομών, προετοιμασίας και επιδιόρθωσης τοίχων, συντήρησης και αποκατάστασης γυψοσανίδων, απαιτείται εργασία με χειρονακτικά μέσα και χρήση κατάλληλων υλικών. Αναλυτικότερα πρόκειται να γίνουν οι εξής εργασίες:

- Προετοιμασία – Καθαρισμός τοίχων
- Καθαίρεση και επισκευή επιχρισμάτων
- Χρωματισμός εσωτερικών επιφανειών
- Αποξήλωση κατεστραμμένων γυψοσανίδων
- Χρωματισμοί γυψοσανίδων

Για τις εργασίες συντήρησης, επιδιόρθωσης σιδηρών κατασκευών (κάγκελα) και εσωτερικών κουφωμάτων (πόρτες) στα Σχολικά κτίρια, απαιτείται εργασία με χειρονακτικά μέσα και χρήση κατάλληλων υλικών. Αναλυτικότερα πρόκειται να γίνουν οι εξής εργασίες:

- Προετοιμασία – Καθαρισμός σιδηρών κατασκευών και πορτών
- Επιδιορθώσεις και τριψίματα σιδηρών κατασκευών
- Τοποθέτηση νέων σιδηρών στοιχείων όπου κριθεί απαραίτητο
- Επιδιορθώσεις, στοκαρίσματα και τριψίματα των εσωτερικών κουφωμάτων
- Χρωματισμός σιδηρών κατασκευών και εσωτερικών κουφωμάτων

Οι συγκεκριμένες εργασίες κρίνονται απαραίτητες για λόγους υγιεινής, αισθητικής και λειτουργικότητας των κτιριακών υποδομών του Δήμου Αγιάς

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Περιγραφή εργασίας	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη
Συντήρηση Υποδομών Α Βαθμιας εκπαίδευσης	Τεμ	1	4.000,00	4.000,00
			Άθροισμα	4.000,00
			Φ.Π.Α. 23,00 %	920,00
			Γενικό Σύνολο	4.920,00

Ύστερα από τα ανωτέρω συντάχθηκε η παρούσα, η οποία υπογράφεται, αναρτάται στο διαδίκτυο, δημοσιοποιείται από την ιστοσελίδα του Δήμου Αγιάς και κοινοποιείται αρμοδίως.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Αντώνης Ν. Γκουντάρας