



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ**

**03 Αυγούστου 2015
Αρ.Πρωτ.: 296**

ΑΠΟΦΑΣΗ 278/2015

ΘΕΜΑ: Απευθείας ανάθεση για την εκτέλεση της εργασίας: «Εργασία συντήρησης – διαμόρφωσης αγροτικών δρόμων»

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Έχοντας λάβει υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 209 και 158 (παρ. 4, στοιχείο β' και παρ.7) του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ) και την εγκύκλιο 2/2007 του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.
2. Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08
3. Τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α)
4. Την υπ' αριθ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β) απόφαση Υπ. Οικονομικών
5. Τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν. 3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων»
6. Τις υπ' αριθ. 122/2015 και 332/2015 αποφάσεις του Διατάκτη
7. Τις υπ' αριθ. 20/2015 και 113/2015 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής
8. Την ανάγκη που προέκυψε για τις Εργασίες συντήρησης και διαμόρφωσης των αγροτικών δρόμων στον Δήμο Αγιάς

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Αναθέτουμε απευθείας την εργασία: **«Εργασία συντήρησης – διαμόρφωσης αγροτικών δρόμων»** στον **Αργυρακούλη Κωνσταντίνο** του Δημητρίου, με ΑΦΜ 028089939 – ΔΟΥ: Α' ΛΑΡΙΣΑΣ που εδρεύει στην Μ. Αλεξάνδρου 7 στη Λάρισα, έναντι αμοιβής **20.000,00 €** με το Φ.Π.Α., σύμφωνα με την κάτωθι Τεχνική Περιγραφή της εργασίας και τον ακόλουθο Προϋπολογιστικό Πίνακα:

Τεχνική Περιγραφή Εργασίας

Η παρούσα αφορά στην εκτέλεση εργασιών για την συντήρηση κι τη διαμόρφωση των αγροτικών δρόμων στις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Αγιάς. Εξαιτίας των καιρικών φαινομένων παρατηρήθηκαν εκτεταμένες καθιζήσεις, ρηγματώσεις και καταπτώσεις δένδρων και άλλων ογκωδών αντικειμένων σε όλο το αγροτικό οδικό δίκτυο του Δήμου Αγιάς καθιστώντας το σε πολλά σημεία δυσπρόσιτο και σε άλλα εντελώς απροσπέλαστο.

Η αποκατάσταση των ανωτέρω ζημιών κρίνεται άμεση και αναγκαία, προκειμένου να αποτραπεί το ενδεχόμενο πρόκλησης τροχαίων ατυχημάτων και να εξασφαλιστεί η ασφαλή και ομαλή διέλευση οχημάτων στους αγροτικούς δρόμους.

Πιο αναλυτικά οι εργασίες που απαιτούνται περιλαμβάνουν:
 Γενικές εκσκαφές, απομάκρυνση ογκωδών τμημάτων βράχων, φορτοεκφόρτωση και απομάκρυνση των υλικών με μηχανικά μέσα, άρση καταπτώσεων, ισοπέδωσης και μόρφωσης δρόμου και απομάκρυνσης βλάστησης των αγροτικών δρόμων.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Περιγραφή εργασίας	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη
Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	M ³	1.354,00	2,00	2.708,00
Απομάκρυνση και μεταφορά προϊόντων εκσκαφής και ογκωδών τμημάτων βράχων	M ³	836,00	1,80	1.504,80
Άρση καταπτώσεων για κάθε είδους έδαφος	M ²	645,78	2,41	1.556,33
Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα	M ²	1.246,40	2,33	2.904,11
Ισοπέδωση και μόρφωση δρόμου	M.M.	862,00	6,71	5.784,02
Απομάκρυνση βλάστησης	M.M.	1.639,00	1,10	1.802,90
Άθροισμα				16.260,17
Φ.Π.Α. 23,00 %				3.739,84
Γενικό Σύνολο				20.000,00

Ύστερα από τα ανωτέρω συντάχθηκε η παρούσα, η οποία υπογράφεται, αναρτάται στο διαδίκτυο, δημοσιοποιείται από την ιστοσελίδα του Δήμου Αγιάς και κοινοποιείται αρμοδίως.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Αντώνης Ν. Γκουντάρας