

Αρ. πρωτ. 4448/24-5-2016

Μελέτη: «Μελέτη οδού πρόσβασης Δημοτικής
 Κατασκήνωσης»

ΕΡΓΟ : "Αντιμετώπιση δαπανών βελτίωσης
 των εγκαταστάσεων Δημ. Κατασκήνωσης"

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

A/A	Είδος Εργασίας	Κωδικοί Άρθρου	Αριθμός Τιμολογίου	Κωδικοί Αναθεώρησης	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
ΟΔΟΠΟΪΑ									
1	Γενικές εκκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	ΝΑΟΔΟ ΑΙΑ02	1.1	ΝΟΔΟ 1123Α	M3	123,00	4,50	553,50	
2	Κατασκευή επιχωμάτων	ΝΑΟΔΟ ΑΙΑ20	1.2	ΝΟΔΟ 1530	M3	265,00	1,05	278,25	
3	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	ΝΑΟΔΟ ΑΙΒ29.3.1	1.3	ΝΟΔΟ 2532	M3	32,00	94,20	3.014,40	
4	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	ΝΑΟΔΟ ΑΙΓ02.2	1.4	ΝΟΔΟ 3211B	M2	2.380,00	2,15	5.117,00	
5	Ασφαλτική στρώση βάσης συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m	ΝΑΟΔΟ ΑΙΔ05.1	1.5	ΝΟΔΟ 4321B	M2	2.280,00	7,58	17.282,40	
6	Ασφαλτική προεπάλειψη	ΝΑΟΔΟ ΑΙΔ03	1.6	ΝΟΔΟ 4110	M2	2.280,00	1,2	2.736,00	
7	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C	ΝΑΟΔΟ ΑΙΒ30.2	1.7	ΝΟΔΟ 2612	KGR	637,35	1,15	732,95	
ΟΔΟΠΟΪΑ (Σύνολο)									
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%									29.714,50
Απρόβλεπτα 15%								Αθροισμα	5.348,61
Φ.Π.Α. 24%								Αθροισμα	5.259,47
ΣΥΝΟΛΟ									40.322,58
									9.677,42
									50.000,00

Λάρισα 23/5/2016
 Ο συντάκτης

Βαλάρης Δημήτριος
 Αγγρ. Τοπογράφος Μηχανικός

Αγία, 24/5/2016
 ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Ευμορφία Ντουλούλη
 Πολιτικός Μηχανικός

Αγία, 24/5/2016
 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
 Η Αναπληρώτρια Προισταμένη

Αθανασία Μπαρτζώκα
 Τοπογράφος Μηχανικός